

MOR-P-01

MATERIAL ORDERING

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		 M. MACHYUDIN R / MPC SPV
M. RIZA A / MPC & WHS JMGR	M. RIZA A / MPC & WHS JMGR	 DWI ASIH S / MPC SPV

Versi Indonesia

MATERIAL ORDERING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk untuk melakukan order material untuk kebutuhan produksi, mulai dari input data material, analisa kebutuhan material dan order material ke supplier yang tercantum dalam Approved Source List Supplier

WHEN Prosedur ini digunakan apabila ada kebutuhan order material.


WHERE Prosedur ini berlaku di JAI untuk semua jenis direct material, baik lokal maupun impor.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah seksi MPC, dan disupport oleh Exim & QC. Rec untuk penilaian supplier

II. ISTILAH / DEFINISI

1.	AS/400	:	Sistem komputer untuk mengontrol material yang diorder, disimpan, dan disuplai ke Produksi
2.	SPP	:	Six Month Production Plan Rencana produksi jangka pendek untuk 6 bulan ke depan yang di buat berdasarkan order customer dan forecasting untuk kebutuhan perencanaan material, mesin, equipment, dll.
3.	Assy Plan	:	Rencana produksi harian pada bulan berjalan yang menyatakan assy number dan jumlah produksi sebagai pedoman di area produksi untuk melakukan proses.
4.	Part List	:	List material yang digunakan pada wiring harness
5.	SPP Variance	:	Analisa variasi atau fluktuasi yang terjadi antara SPP revisi terakhir dibandingkan dengan SPP-SPP sebelumnya
6.	SR Variance	:	Analisa variasi atau fluktuasi antara SR revisi terakhir dibandingkan dengan SR atau beberapa SR yang diterima sebelumnya.
7.	Air freight authoritation form atau air freight permission	:	Format untuk meminta air freight material.
8.	SOC	:	Substance of Concern
9.	Approved Source List		Supplier direct material yang sudah ditunjuk oleh Yazaki

III. FLOWCHART



IV. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PPC	Input SPP, Assy Plan di AS 400	PPC input SPP dan Assy Plan di AS 400
2	Dsg & Std Eng	Input Part List di AS 400	Design and Standard Engineering input Part List di AS 400
3.	WHS	Informasi / stock data	Warehouse update stock di AS 400 based on data daily out material
4	MPC	Proses kalkulasi kebutuhan material dan waktu pemakaian dengan AS 400	Melakukan perhitungan kebutuhan material dan waktu pemakaian material dengan menggunakan AS 400
5	MPC	Analisa Lead time material	MPC melakukan analisa terhadap lead time dari material sesuai dengan List Lead Time Supplier MPC yang terbaru
6	MPC	Perlu Air Freight ?	Apabila material harus diorder dengan pengiriman air freight, lanjutkan ke no. 6. Jika tidak lanjutkan ke point 9.
7	MPC	Customer responsible ?	Air freight dinyatakan sebagai customer responsible, jika : 1. Ada design change 2. Ada kenaikan SR : - YNA-N > 25% - JPN > 30% Jika ya, lanjutkan ke no. 7. Jika tidak, lanjutkan ke no. 8.
8	MPC	Minta otorisasi ke Manajemen	MPC melakukan permintaan otorisasi ke Manajemen disebabkan jika ada perbedaan actual stock, force majeur atau pull ahead produksi
9	MPC	Minta otorisasi ke customer	MPC melakukan permintaan otorisasi ke customer untuk melakukan air freight sebagai customer responsible.
10	MPC	Issue PO atau ETD / ETA improvement ke supplier	Berdasarkan perhitungan kebutuhan material. MPC melakukan order ke supplier. Pastikan material yang di order sesuai dengan persyaratan SOC free. Atau melakukan ETD / ETA improvement ke supplier dengan cara merubah outstanding PO tertentu di supplier dari request awal shipment by boat /truck diganti ke air freight. Order hanya dilakukan ke supplier yang ada di PASI approved supplier list.
11	MPC	Terima order acceptance dari supplier Atau delivery schedule	MPC menerima Order Acceptance dari supplier yang memastikan bahwa supplier telah menerima order dari JAI atau MPC menerima delivery schedule dari suplier. Note : Jika terjadi kondisi abnormal mengacu ke work instruction MOR-W-11 Follow Up Material Order

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
12	Dept. Terkait	Lakukan sesuai prosedur "Material Receiving & Storage"	Lakukan proses peneriamaan & penyimpanan material sesuai dengan prosedur "Material Receiving and Storage"
13	Dept. Terkait	Lakukan monitoring terhadap supplier	Melakukan monitoring terhadap supplier, antara lain : 1. Kesesuaian produk yang dikirim dengan persyaratan (QC REC) 2. Gangguan pengiriman material (EXIM) (Contoh : Problem dokumen yang tidak lengkap) 3. Ketepatan jadwal pengiriman (MPC) 4. Jumlah kejadian Premium Freight (MPC) 5. Status pemberitahuan pelanggan khusus yang berkaitan dengan kualitas atau pengiriman (QC REC & MPC) 6. Pengembalian dari dealer, garansi, tindakan lapangan dan recalls (QC REC)

V. REFERENSI

1. Prosedur "Production Plan"
2. Prosedur "Material receiving and storage"

VI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	29 April 2004	QSA
06	Revisi penjelasan flowchart no : 1. Informasi / stock data (WHS update stock di AS 400 based on data daily out material) 2. Prosentase kenaikan SR yang meyebabkan Air freight (Customer Responsible) 3. Penambahan Force Majeur & Pull ahead produksi sebagai penyebab permintaan otorisasi ke Mananjemen	24 Juni 2019	MPC
07	Revisi pada flowchat no.11 dan penjelasannya (Mengacu ke WI MOR-W-11 Follow up Material Order)	24 Mei 2024	MPC
08	Penambahan flowchart dan penjelasan pada no.5 yaitu berdasarkan List Lead Time Supplier MPC yang terbaru	19 Aug 2024	MPC