PAM-W-15

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR JOINT WELDING / BONDER

APPROVED	CHECKED	PREPARED	
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	OKTI VITASARI / SPV PROD	NURDIANENGSEH / SPV PROD
EVIS METHAWAN / QA MGR	EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	

Versi Indonesia

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR DAN INSPECTOR JOINT WELDING / BONDER

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian checksheet "Laporan Kerja Operator dan Inspector Joint Welding / Bonder".

WHEN Prosedur ini digunakan pada proses Joint Welding / Bonder di area Pre Assembly.

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI untuk semua family.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi dan QA.

II. DEFINISI

1 Checksheet : Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi.Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

2 Set Up Mesin Bonder : Proses verifikasi pada mesin Bonder untuk memastikan apakah mesin masih capable untuk proses sesuai kombinasi dan current pada waktu yang sudah ditentukan.
Proses set up dilakukan pada saat
1. Awal proses
2. Pergantian kombinasi
3. Pergantian dies bonder
4. Proses bonden ≥ 500 pcs dengan lot sama
5. Listrik Padam
6. Akhir shift

Sesuai Inspection Standard No. QA-ACL-PA-IS-030 " Set Up Verification"

3 Sample Set Up : Carline Mazda :
- Current Proses (Kode A) >> 1 pcs
- Current Proses -300A (Kode B) >> 1 pcs
- Current Proses (Kode C) >> 1 pcs

Carline Selain Mazda :
- Current Proses -300A (Kode B) >> 1 pcs
- Current Proses (Kode C) >> 1 pcs

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR DAN INSPECTOR JOINT WELDING / BONDER

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. INSTRUKSI PENGISIAN LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR

NO.	ITEM		KETERANGAN	PIC
1	Family	:	diisi nama family dari proses bonder yang sedang dikerjakan	PROD
2	Nomor Mesin	:	diisi dengan nomor mesin yang digunakan untuk melakukan proses	PROD
3	Tanggal	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses berlangsung	PROD
4	Shift	:	diisi dengan shift pada saat proses berlangsung, contoh : AI untuk shift A pagi, AII untuk shift A malam, BI untuk shift B pagi, BII untuk shift B malam	PROD
5	Halaman	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan	PROD
6	Waktu (mulai)	:	diisi dengan jam mulai proses bonder	PROD
7	No. Issue	:	diisi dengan no.issue shikake kanban yang dikerjakan yang tertera pada kanban	PROD
8	No. Bonder Dwg	:	diisi dengan nomor bonder drawing yang terdapat pada drawing shikake Kanban	PROD
9	Lot No. Terminal	:	diisi dengan lot no.terminal setiap ada pergantian roll terminal baru (hanya untuk mesin HW 30)	PROD
10	Konstruksi Joint			PROD
	1. No. Cct	:	diisi dengan nomor circuit yang sedang dikerjakan	
	2. Wire	:	diisi dengan jenis, ukuran dan warna dari wire yang akan dipakai sesuai dengan hasil pengecekan 1 pc / lot berdasarkan kanban dan Joint welding / bonder drawing	
11	Dies	:	diisi dengan ukuran dies yang digunakan saat proses	PROD
12	Set Up Mesin HW 30/32/40 (lingkari sesuai mesin yang digunakan)			
	1. Arus Welding			
	a. Current Proses (Kode A)	:	diisi dengan angka arus welding actual yang tertera pada mesin pada saat proses	PROD
	b. -300A (Kode B)	:	saat diturunkan 300A dari bonding standard pada proses set up	PROD
	c. Current Proses (Kode C)	:	diisi dengan angka arus welding actual yang tertera pada mesin pada saat proses	PROD
	2. R C/H	:	diisi dengan hasil pengukuran R C/H pada saat proses set up (hanya untuk mesin HW 30, jika proses bonder menggunakan HW 32 & HW 40 diisi dengan tanda "X")	PROD
	Note :			
	1. Proses tetap berjalan selama proses set up			
	2. Pembuatan sample set up kode A dan kode C tidak boleh dibuat secara bersamaan (lakukan proses set up sesuai urutan A-B-C)			
13	Panjang Area Bonder	:	Diisi dengan hasil pengukuran panjang area yang di bonder (area yang terkena dies) dengan menggunakan mistar	PROD

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR DAN INSPECTOR JOINT WELDING / BONDER

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO.	ITEM		KETERANGAN	PIC
14	Jumlah Output	:	diisi dengan quantity tiap lot sesuai quantity pada kanban Beri tanda (√) setelah melakukan proses bonder sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan Note : Jika ditengah proses terjadi listrik padam, maka produk tersebut harus discrap dan lingkari pada output bonder terkait	PROD
15	Visual 100%			
	Hasil Cek Operator	:	diisi dengan kode defect dan jumlah defect yang ditemukan operator setelah melakukan pengecekan terhadap hasil proses bonder. Tuliskan kode defect pada kolom kode defect sesuai dengan jenis defect yang ditemukan (lihat jenis defect di bawah). Tulis (-) pada kode dan jumlah defect, bila tidak ditemukan defect	PROD
	Hasil Cek Inspector	:	diisi dengan kode defect dan jumlah defect yang ditemukan inspector. Tuliskan kode defect pada kolom kode defect sesuai dengan jenis defect yang ditemukan (lihat jenis defect di bawah). Tulis (-) pada kode dan jumlah defect, bila tidak ditemukan defect	PROD
16	Jumlah Kumulatif	:	diisi jumlah output kumulatif	PROD
17	Prepared	:	diisi dengan paraf dan NIK Operator yang melakukan proses	PROD
	Checked	:	diisi dengan paraf dan NIK Group Leader setelah melakukan pengecekan	PROD
18	Perubahan 4M	:	Beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi pada lembar awal terjadinya perubahan Isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M Lingkari No. Bonder & Jumlah Output untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M	PROD / QA

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	12 April 2004	QSA
08	Implementasi tanda "CONFIDENTIAL"pada checksheet	8 Ags 2019	QA
09	- Revisi (Terkait jika terjadi listrik padam ditengah proses) yaitu : 1. Instruksi pengisian checksheet (No.14 "Jumlah Output" penambahan Note) 2. Revisi Checksheet Laporan Kerja Operator & Inspector Joint Welding / Bonder (Penambahan Note "E") - Penambahan kolom 4M pada checksheet	18 Ags 2023	QA
10	- Revisi Checksheet (PAM-W-15-A-R10) yaitu 1. Menambahkan untuk pengecekan panjang área bonder 2. Note untuk pelaksanaan set up (B)	22 Aug 2025	PROD

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Checked	Prepared (17)

LAPORAN KERJA OPERATOR DAN INSPECTOR JOINT WELDING / BONDER

Family (1) .....

No Mesin (2) .....

Tanggal (3) ..... (4) Shift : AI / AII / BI / BII

Halaman (5) ...../.....

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO

(18) ☐ MAN ☐ MATERIAL ☐ METHODE ☐ MACHINE

No. Kontrol 4M : .....

Note: Lingkari No. Bonder & Jumlah Output untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M

CONFIDENTIAL

| WAKTU | | | | KONSTRUKSI JOINT | | | | | SET UP MESIN HW 30 / 32 / 40 [1] | | | | | JUMLAH OUTPUT | | | | | | | | | | VISUAL 100% | | | | | | | | | |