CDC-W-01

PEMBUATAN DOKUMEN ENGINEERING DESIGN AND STANDARD

APPROVED	CHECKED	PREPARED
KHOLIQ IMAM / MTC MGR	KHOLIQ IMAM / MTC MGR	CATUR H / DE SPV

Versi Indonesia

PEMBUATAN DOKUMEN ENGINEERING DESIGN AND STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk urutan pembuatan dokumen engineering design and standard mulai dari terima customer specification / drawing.

WHEN Prosedur ini diterapkan setelah engineering design and standard menerima customer drawing / specification dari customer dan /atau bila ada perubahan proses.

WHERE Prosedur ini diterapkan di PT JAI.

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah departemen Design & Standard Engineering.


II. DEFINISI

1	Engineering Package	:	Dokumen-dokumen yang dibuat oleh Design & Standard Engineer berdasarkan input dari customer specification, engineering package & drawing atau design change menjadi standar pembuatan wiring harness di JAI. Misalnya : Preparation Checklist, Circuit List, Joint Combination, Summary Process Calculation.
2	Monrensyo	:	Dokumen yang berisi informasi problem yang ditemukan pada saat proses dan tidak bisa diputuskan sendiri solusinya sehingga harus minta persetujuan dari RNBU / TBU / NIM Design
3	Operation Standard	:	Standard untuk melakukan suatu proses yang meliputi urutan proses atau cara mengoperasikan mesin, misalnya Operation Standard "Pemasangan Tube ke Wire".

PEMBUATAN DOKUMEN ENGINEERING DESIGN AND STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART



IV. PENJELASAN FLOWCHART

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
1	DE	Receive Eng. Package / Design Change	Menerima Engineering Package atau informasi Design Change Yazaki version
2	DE	Breakdown Eng. Package	Proses pengolahan data Denmei Txt ke program Oracle, proses commonize drawing dan prepare production drawing
3	DE	Issue Eng. Package	JAI Engineering Package didistribusikan ke dept terkait (QA, PP, Proc.Eng, Prod, Prod.Eng) bila diminta
4	DE	Analisa wire kombinasi	Lakukan analisa terhadap wire kombinasi (crimping standard)
5	DE	Ada crimping standard ?	Apakah ada crimping standard ? jika ada maka lanjutkan ke no. 8, jika tidak ada maka lanjutkan ke no. 6

PEMBUATAN DOKUMEN ENGINEERING DESIGN AND STANDARD

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
6	DE	Request crimping standard	Design & Standard Engineering melakukan request crimping standard ke Jepang
7	DE	Terima crimping standard?	Jika sudah terima crimping standard lanjut ke no.8, jika tidak lanjut ke no.6
8	DE	Prepare crimping standard JAI version	Dsg & Std Eng prepare crimping standard versi JAI
9	DE	Ada bonding standard ?	Jika ada bonding standard maka proses selesai, jika tidak ada maka lanjutkan ke no. 10
10	DE, MTC & QC LAB	Buat bonding standard	Dsg & Std Eng bersama MTC dan QC Lab membuat bonding standard
11	DE	Implement production	Melakukan implementasi ke area produksi
12	DE	Ada masalah ?	Apakah ada masalah saat melakukan implementasi ? Jika ya maka lanjutkan ke no. 13, jika tidak proses selesai
13	DE	Bisa diselesaikan internal JAI?	Apakah problem tersebut bisa diselesaikan di internal JAI ? Jika ya maka proses selesai jika tidak lanjutkan ke no. 14
14	DE	Buat Monrensyo	Membuat Monrensyo atas problem yang terjadi
15	DE	Analisa proses flow	Lakukan analisa proses flow circuit
16	DE	Prepare Process List dan PPFC	Menyiapkan Production Process Number List (PPNL) dan Production Process Flowchart (PPFC) berdasarkan hasil analisa no. 16. Apabila ada proses baru maka dibuatkan nomor baru dan ditambahkan pada PPNL, kemudian didistribusikan
17	DE	Prepare Operation Standard	Membuat Operation Standard berdasarkan hasil analisa proses dan mesin-mesin yang digunakan.

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	31 May 2004	QSA
02	- Penambahan proses pada bab. III Flowchart point 2, 4, 5 - Penghilangan bab. VI. Records pada instruksi	27 Feb 2006	DE
03	- Perubahan bab IV no.6 Jika sebelumnya distribusi Eng.Package via intrajai menjadi distribusi ke dept.terkait (QA, PP, Prod, PE, Proc.Eng) apabila diminta	13 Okt 2008	DE
04	- Revisi flowchart & penjelasannya yaitu : 1. Mengganti proses JAI Eng Package Concept menjadi Proses data circuit di Oracle 2. Mengganti proses buat PC / DR menjadi buat Monrensyo	10 Juli 2023	DE
05	Revisi Approval	7 Aug 2025	QSA