PAM-W-08

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR MANUAL CRIMPING

APPROVED	CHECKED	PREPARED	
EVIS METHAWAN / QA MGR	EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	OKTI VITASARI / SPV PROD	NURDIANENGSEH / SPV PROD

Versi Indonesia

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR MANUAL CRIMPING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang.

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pengisian checksheet "Laporan Kerja Operator & Inspector Manual Crimping

WHEN Prosedur ini digunakan pada saat akan dan selama produksi di pre assembly.

WHERE Prosedur ini diterapkan di JAI untuk semua family.

WHO Penanggung jawab pelaksanaan prosedur ini adalah Departemen Produksi dan QA

II. DEFINISI

1	Checksheet	Form untuk mencatat hasil dari suatu proses produksi dan/atau inspeksi, baik produk yang sesuai ataupun tidak sesuai spesifikasi. Checksheet-checksheet tertentu diidentifikasikan sebagai quality record yang merupakan bukti pelaksanaan proses produksi dan didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

PENGISIAN C/S LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR MANUAL CRIMPING

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang.

III. INSTRUKSI PENGISIAN LEMBAR KERJA OPERATOR & INSPECTOR MANUAL CRIMPING

1	Operator / Inspector	:	dicentang salah satu disesuaikan dengan job description. Jika digunakan oleh Operator maka centang pada kolom operator, jika digunakan oleh inspector maka centang pada kolom inspector
2	Setting Nol Mikrometer	:	diisi dengan "O" jika OK, "X" jika N-OK Setting nol micrometer dilakukan pada awal shift oleh operator sesuai OS No.ENG-OS-A-017-04
3	Family	:	diisi family yang sedang dikerjakan
4	No. Mesin	:	diisi dengan nomor mesin yang digunakan untuk melakukan proses
5	Tanggal	:	diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat proses ini berlangsung
6	Shift	:	diisi dengan shift pada saat proses berlangsung contoh : IA untuk shift A pagi dan IIA untuk shift A malam
7	Hal ….. dari …. Hal	:	diisi dengan nomor halaman dari total halaman yang digunakan
8	Waktu Mulai	:	diisi dengan saat mulai proses tersebut
9	Seq. No	:	diisi dengan no.sequence sesuai kanban
10	Wire Check (Kind, Size, Color)	:	diisi dengan kind, size & color wire sesuai dengan yang diminta pada kanban setelah operator melakukan pemeriksaan terhadap material yang akan diproses
11	No. Terminal	:	diisi dengan nomor terminal sesuai dengan yang diminta pada kanban setelah operator melakukan pemeriksaan terhadap material yang akan diproses Penulisan No.Terminal dilakukan dengan menghilangkan 2 digit pertama Contoh 7116 – 4258 – 02 menjadi 16 – 4258 – 02
12	Lot No. Terminal	:	diisi dengan lot no. terminal setiap ada pergantian roll terminal baru
13	Hasil Crimping 1 pc setiap set up (ganti appl / tooling) dan pergantian lot	:	diisi dengan hasil pengukuran operator untuk front crimp height (F C/H), front crimp width (F C/W) dan rear crimp height (R C/H), rear crimp width (R C/W) yang dilakukan 1 pc setiap pergantian tooling, applicator & lot. Lot adalah circuit dengan terminal, size dan kind sama hingga quantity 500 pcs
14	Kondisi Part 100%	:	diisi oleh operator setelah melakukan pengecekan terhadap hasil proses crimping. Tuliskan kode defect pada kolom kind sesuai dengan jenis defect yang ditemukan (lihat jenis defect di bawah), dan tuliskan jumlah defect yang ditemukan pada kolom qty. Untuk Lembar kerja Operator & Inspector Big Size jumlah defect diisi pada kolom qty sesuai dengan carlinenya. Jika tidak ditemukan defect kolom kind dan qty dikosongkan
15	Jumlah Proses Kumulatif	:	diisi sesuai dengan jumlah proses secara kumulatif. Untuk Lembar kerja Operator & Inspector Big Size, jumlah proses secara kumulatif pada masing-masing carline
16	Prepare	:	diisi dengan paraf dan NIK operator yang mengerjakan proses
17	Checked	:	diisi dengan paraf dan NIK Group Leader yang bersangkutan setelah melakukan pengecekan
18	Perubahan 4M	:	• Beri tanda centang pada kotak yang sesuai dengan perubahan 4M yang terjadi pada lembar awal terjadinya perubahan • Isi no kontrol 4M sesuai dengan C/S Perubahan 4M • Lingkari pada SEG No. untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari nol	16 Feb 2004	QSA
13	Revisi checksheet yaitu revisi untuk jenis-jenis defect, a.l: - Penambahan : A.8 Core Tergores, E.4 Insulation Tidak Rata, F.7 Seal Sobek - Delete untuk jenis defect pada kolom I. Stripping	3 Jun 2020	QA
14	- Revisi checksheet untuk penjelasan saat terjadi perubahan 4M (Lot pertama diganti menjadi kanban pertama) - Revisi cara pengisian untuk kolom " Kondisi Part 100%" jika tidak ditemukan defect : Before : kolom Kind diisi dengan tanda "√" dan kolom Qty " –" After : kolom Kind dan Qty dikosongkan	3 Nov 2022	QA
15	Revisi Approval	27 Okt 2025	QSA

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

LAPORAN KERJA

OPERATOR	(1)
INSPECTOR	

MANUAL CRIMPING

CONFIDENTIAL

Setting Nol Mikrometer : (2)
Family : (3)
No. Mesin : (4)
Tanggal : (5)
Shift : (6)
Hal …….. dari ……..hal (7)

Catatan :
Setting nol mikrometer dilakukan diawal shift kerja sesuai OS No. ENG-OS-A-017-04
- Diisi dengan "O" jika OK
- Diisi dengan "X" jika N-OK
- Jika N-OK segera lapor Group Leader dan Supervisor

*) : Diisi oleh operator

Perubahan 4M ☐ YES ☐ NO (18)
☐ MAN (PROD) ☐ MATERIAL
☐ METHODE ☐ MACHINE
No. Kontrol 4M : ……
Note : Lingkari SEQ No. untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M

Checked	Prepared
(17)	(16)

WAKTU MULAI (8)	SEQ No. (9)	(10) WIRE CHECK			NO. TERMINAL[1] (11)	LOT NO. TERMINAL[2] *) (12)	HASIL CRIMPING (13) 1 Pcs Setiap Set Up (Ganti Appl / Tooling) Dan Pergantian Lot[3]				(14) Kondisi Part 100%[4]		(15) JUMLAH PROSES KUMULATIF
		KIND	SIZE	COLOR			F C/H	F C/W	R C/H	R C/W	KIND	QTY	

A. Core		B. Terminal		C. Front Crimping	D. Rear Crimping	E. Insulation	F. Seal Rubber	G. Crimping	H. Lain-lain
A.1 Frying	A.5 Maju	B.1 Tergores	B.6 Open	C.1 C/H Terlalu Tinggi	D.1 C/H Terlalu Tinggi	**E.1 Tercrimping**	F.1 Terpotong	G.1 Foreign Material	H.1 Lance rusak
A.2 Cut Core	A.6 Mundur	B.2 Bent Up	B.7 Deform	C.2 C/H Terlalu Rendah	D.2 C/H Terlalu Rendah	E.2 Terlalu Mundur	F.2 Terbalik	G.2 Ada 2 terminal Tercrimping	H.2 Stabilizer rusak
A.3 Damage	A.7 Tidak Tercrimping	B.3 Bent Down	B.8 Bridge Terlalu panjang	C.3 C/W Terlalu Tinggi	D.3 C/W Terlalu Tinggi	E.3 Damage	F.3 Terlalu Mundur	**G.3 No Core**	H.3 Bellmouth tidak standard
A.4 Tidak Teratur	A.8 Scratch	B.4 Melintir	B.9 Damage	C.4 C/W Terlalu Rendah	D.4 C/W Terlalu Rendah	E.4 Tidak Rata	F.4 Terlalu Maju	**G.4 No Stripping**	
		B.5 Ujung Terpotong	B.10 Lepas dari circuit	C.5 Flash	D.5 Ada Didalam Insulasi		F.5 Tercrimping		
					D.6 Uncrimping		F.6 Missing		
					D.7 Tidak Seimbang		F.7 Seal Sobek		

Note :
[1] Penulisan No. Terminal dilakukan dengan menghilangkan 2 digit pertama. Contoh : 7116-4258-02 ditulis 16-4258-02
[2] Lot No. Terminal diisi setiap ada pergantian roll terminal baru.
[3] Lot adalah circuit dengan terminal, size, dan kind wire sama hingga quantity 500 pcs
[4] Jika ditemukan defect Insulation Tercrimping (E1), No Core (G3), & No Stripping (G4) maka harus segera lapor atasan dan buat Quality Alert

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

LAPORAN KERJA MANUAL CRIMPING BIG SIZE

OPERATOR	(1)
INSPECTOR	

CONFIDENTIAL

Setting Nol Mikrometer : ☐ (2)
Family : (3)
No. Mesin : (4)
Tanggal : (5)
Shift : (6)
Hal …….. dari ……..hal (7)

Catatan :
Setting nol mikrometer dilakukan diawal shift kerja sesuai OS No. ENG-OS-A-017-04
- Diisi dengan "O" jika OK
- Diisi dengan "X" jika N-OK
- Jika N-OK segera lapor Group Leader dan Supervisor

*) : Diisi oleh operator

Perubahan 4M ☐ YES ☐ (18)
☐ MAN (PROD) ☐ MATERIAL
☐ METHODE ☐ MACHINE
No. Kontrol 4M : ……
Note : Lingkari SEQ No. untuk 3 kanban pertama yang mengalami perubahan 4M dan centang salah satu kolom perubahan 4M

Checked	Prepared
(17)	(16)

WAKTU MULAI (8)	SEQ No. (9)	(10) WIRE CHECK			NO. TERMINAL 1) (11)	LOT NO. TERMINAL 2) *) (12)	HASIL CRIMPING (13) 1 Pcs Setiap Set Up (Ganti Appl / Tooling) Dan Pergantian Lot 3)				(14) Kondisi Part 100% 4)				(15) JUMLAH PROSES KUMULATIF		
		KIND	SIZE	COLOR			F C/H	F C/W	R C/H	R C/W	KIND	QTY MAZDA	QTY TOYOTA	QTY NISSAN	MAZDA	TOYOTA	NISSAN

A. Core		B. Terminal		C. Front Crimping	D. Rear Crimping	E. Insulation	F. Seal Rubber	G. Crimping	H. Lain-lain
A.1 Frying	A.5 Maju	B.1 Tergores	B.6 Open	C.1 C/H Terlalu Tinggi	D.1 C/H Terlalu Tinggi	**E.1 Tercrimping**	F.1 Terpotong	G.1 Foreign Material	H.1 Lance rusak
A.2 Cut Core	A.6 Mundur	B.2 Bent Up	B.7 Deform	C.2 C/H Terlalu Rendah	D.2 C/H Terlalu Rendah	E.2 Terlalu Mundur	F.2 Terbalik	G.2 Ada 2 terminal Tercrimping	H.2 Stabilizer rusak
A.3 Damage	A.7 Tidak Tercrimping	B.3 Bent Down	B.8 Bridge Terlalu panjang	C.3 C/W Terlalu Tinggi	D.3 C/W Terlalu Tinggi	E.3 Damage	F.3 Terlalu Mundur	**G.3 Tanpa core**	H.3 Bellmouth tidak standard
A.4 Tidak Teratur	A.8 Scratch	B.4 Melintir	B.9 Damage	C.4 C/W Terlalu Rendah	D.4 C/W Terlalu Rendah	E.4 Tidak Rata	F.4 Terlalu Maju	**G.4 Tanpa stripping**	
		B.5 Ujung Terpotong	B.10 Lepas dari circuit	C.5 Flash	D.5 Ada Didalam Insulasi		F.5 Tercrimping		
					D.6 Uncrimping		F.6 Missing		
					D.7 Tidak Seimbang		F.7 Seal Sobek		

Note :
1) Penulisan No. Terminal dilakukan dengan menghilangkan 2 digit pertama. Contoh : 7116-4258-02 ditulis 16-4258-02
2) Lot No. Terminal diisi setiap ada pergantian roll terminal baru.
3) Lot adalah circuit dengan terminal, size, dan kind wire sama hingga quantity 500 pcs
4) Jika ditemukan defect Insulation Tercrimping (E1), No Core (G3), & No Stripping (G4) maka harus segera lapor atasan dan buat Quality Alert