PFP-W-02

PEMBUATAN PRODUCTION LAYOUT

APPROVED	CHECKED	PREPARED
TEGUH WICAKSONO / NYS MGR	UMAR FAHRONI / NYS SSPV	HARY SETYO W / NYS SPV

Versi Indonesia

PEMBUATAN PRODUCTION LAYOUT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


WHAT Petunjuk pembuatan production layout sebagai acuan penempatan mesin / equipment dan peralatan produksi lainnya di area produksi.

WHEN Instruksi ini digunakan apabila ada produk / proses baru atau relayout dan berlaku untuk :
- area pre assy
- area final assy

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah departemen NYS, dengan melibatkan team APQP dari departemen terkait meliputi : MTC, Prod, QA, PP, PE

WHERE Instruksi ini digunakan untuk seluruh area produksi di PT JAI.


II. A. FLOWCHART PEMBUATAN PRODUCTION LAYOUT



PEMBUATAN PRODUCTION LAYOUT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

II. B. FLOWCHART RELAYOUT (ADDITIONAL SPACE)



PEMBUATAN PRODUCTION LAYOUT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. A. PENJELASAN FLOWCHART PEMBUATAN PRODUCTION LAYOUT

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	TEAM	Analisa & evaluasi dengan dept. terkait	Melakukan analisa & evaluasi dengan dept. terkait yang meliputi : - Actual proses produksi - Analisa flow proses / PPFC - Analisa / informasi kebutuhan mesin & equipment beserta ukuran actualnya - ANPQP requirement - Analisa space - Analisa aspek lingkungan kerja (Safety, Ergonomi, Space) & lingkungan hidup (Handling & Control limbah yang dihasilkan dari proses)
2	NYS	Buat draft layout di Autocad	Membuat draft layout di Autocad berdasarkan hasil analisa & evaluasi
3	TEAM	Evaluasi draft layout dengan dept. terkait	1. Mengevaluasi draft layout yang sudah dibuat dengan dept. terkait untuk memastikan bahwa semua requirement departemen terkait sudah terakomodasi 2. Untuk produk baru layout harus ada approval dari Mother Factory atau telah disepakati oleh management JAI yang kemudian di informasikan ke Mother Factory 3. Untuk project baru, selama initial control (± 5 bulan) proses layout tidak boleh diubah, kecuali permintaan dari Mother Factory atau BU (Business Unit)
4	TEAM	Evaluasi OK ?	Jika evalusai OK, lanjut ke no.6, jika N-OK lanjut ke no.5
5	NYS	Revisi drawing layout di Autocad	Merevisi draft drawing layout di Autocad sesuai dengan hasil evaluasi
6	TEAM	Sign off drawing layout	Sign off drawing layout yang OK dari hasil evaluasi . Sign off dilakukan sebelum aktivitas relayout
7	TEAM	Aktivitas relayout	Melakukan aktivitas / eksekusi relayout
8	TEAM	Apakah actual layout sudah sesuai dengan drawing?	Jika actual layout sudah sesuai dengan drawing proses berakhir jika tidak lanjut ke no.9
9	NYS	Revisi drawing layout di Autocad	Merevisi drawing layout di Autocad berdasarkan hasil up date posisi layout equipment / mesin atau berdasarkan kondisi terakhir relayout
10	TEAM	Final sign off drawing layout	Melakukan final sign off pada drawing layout yang selesai direvisi

III. B. PENJELASAN FLOWCHART RELAYOUT (ADDITIONAL SPACE)

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	TEAM	Ada informasi kebutuhan space	Ada informasi kebutuhan space di Genba
2	NYS	Cek drawing layout & actual genba	Lihat drawing layout dan lakukan pengecekan actual di Genba apakah ada ketersediaan space sesuai request / kebutuhan
3	NYS	Ada space?	Jika ada lanjut ke no.4, jika tidak lanjut ke no. 20
4	NYS	Perlu relayout ?	Pastikan space yang tersedia, jika diperlukan relayout lanjut ke no. 5 jika tidak proses berakhir
5	NYS	Perlu info ke Mother Factory?	Jika aktivitas relayout perlu diinformasikan ke Mother Factory lanjut ke no.6, jika tidak lanjut ke no.8
6	NYS	Kirim informasi ke Mother Factory	Mengirimkan informasi terkait proses relayout yang akan dilakukan ke Mother Factory
7	NYS	Terima persetujuan dari Mother Factory	Jika relayout disetujui oleh Mother Factory lanjut ke no.8, jika tidak mendapat persetujuan proses berakhir
8	NYS	Buat draft drawing final layout	Membuat draft drawing alternatif untuk final layout
9	TEAM	Evaluasi draft layout dengan dept. terkait	Mengevaluasi draft layout yang sudah dibuat dengan dept. terkait (antara lain : jenis equipment, posisi equipment & jarak antar equipment) untuk memastikan bahwa semua requirement departemen terkait sudah terakomodasi
10	TEAM	Evaluasi OK?	Jika hasil evaluasi OK lanjut ke no.12, jika tidak lanjut ke no.11
11	NYS	Revisi drawing layout di autocad	Melakukan revisi drawing untuk draft layout yang tidak sesuai
12	TEAM	Sign off drawing	Sign off draft drawing layout ke departemen terkait
13	NYS	Issue drawing layout	Issue drawing layout tersebut ke departemen terkait
14	NYS	Buat step relayout	Membuat step-step untuk pergerakan menuju kondisi final layout yang sudah ditentukan
15	NYS	Buat drawing step relayout	Membuat drawing layout sesuai step yang sudah ditetapkan
16	NYS + TEAM	Meeting koordinasi	Open meeting dengan team, terkait step beserta drawing step relayoutnya. Yaitu : - Urutan perpindahan area (relayoutnya) - Urutan perpindahan equipmentnya - Timing pengerjaan relayoutnya - Penentuan PIC yang melakukan aktifitas perpindahan tersebut

PEMBUATAN PRODUCTION LAYOUT

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
17	TEAM	Ada perubahan step?	Pastikan tidak ada perubahan pada step tersebut. Jika terjadi perubahan step lanjut ke no.14, jika tidak lanjut ke no.18
18	TEAM	Eksekusi relayout	Pelaksanaan / aktivitas eksekusi relayout
19	TEAM	Review hasil ok?	Melakukan review terhadap hasil relayout. Jika OK proses berakhir, jika tidak lanjut ke no.18
20	NYS	Buat draft drawing kemungkinan aktivitas open space	Jika space tidak tersedia maka dibuatkan draft alternative final layout dengan beberapa aktifitas reduce space area yang lain. Dan memastikan space sudah tersedia sesuai dengan request
21	TEAM	Evaluasi draft layout dengan dept. terkait	Melakukan evaluasi draft drawing layout terkait aktivitas open space
22	TEAM	Evaluasi OK?	Jika hasil evaluasi OK, lanjut ke no.24 jika tidak lanjut ke no.23
23	NYS	Revisi drawing layout di autocad	Melakukan revisi draft drawing layout sesuai dengan hasil evaluasi
24	NYS	Space cukup?	Jika space cukup lanjut ke no. 25, jika tidak lanjut ke no. 26
25	TEAM	Meeting koordinasi	Melakukan open meeting hasil analisa space tersebut untuk dilanjutkan sampai aktivitas relayoutnya, antara lain : - Detail modifikasi area atau equipment - Urutan perpindahan area (relayoutnya) - Urutan perpindahan equipmentnya - Timing pengerjaan relayoutnya - Penentuan PIC yang melakukan aktifitas perpindahan tersebut
26	TEAM	Meeting koordinasi	Open meeting jika setelah dilakukan analisa tidak ditemukan ketersediaan space, antara lain : - Problem space yang ditemukan - Problem modifikasi yang ditemukan - Problem timing pergerakan (relayout)
27	NYS	Report Management & tunggu instruksi	Menginformasikan ke Atasan / Management bahwa space tidak bisa disediakan
28	MNGMT	Management review	Management / Atasan memberikan instruksi untuk alternatif countermeasurnya
29	MNGMT	Ada Statement?	Jika ada statement dari Management lanjut ke no.16, jika tidak proses berakhir

IV. INTRUKSI PENGISIAN FORM EVALUASI PRODUCTION LAYOUT

1. Tanggal evaluasi : diisi dengan tanggal melakukan evaluasi terhadap production layout
2. Carline : diisi dengan nama carline yang dilakukan evaluasi production layout
3. Family : diisi dengan nama family yang dilakukan evaluasi production layout
4. Revisi Production Layout : diisi dengan penjelasan revisi dari production layout jika memang diperlukan untuk melakukan revisi terhadap Production Layout yang ada
5. Hasil evaluasi : diisi dengan hasil evaluasi dari revisi production layout yang telah dilakukan
6. Nama : disi dengan nama-nama team yang melakukan evaluasi production layout
7. Sign : diisi dengan tandatangan masing-masing anggota team

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	21 Jan 2004	QSA
04	Revisi pada Flowchart (penambahan proses verifikasi & sign off drawing lay out)	17 Sept 2014	NYS
05	Revisi keterangan untuk penjelasan flowchart item no.3, yaitu : Layout untuk produk baru & line initial product	22 Feb 2016	QA
06	- Revisi flowchart pembuatan production layout beserta penjelasannya - Penambahan flowchart untuk Relayout (additional space) dan penjelasannya - Penambahan Analisa aspek lingkungan kerja & lingkungan hidup pada penjelasan flowchart (Bab III.A No.1)	6 Aug 2025	NYS