FSD-W-02

PENARIKAN DAN PENYUSUNAN FINISH GOODS DI AREA LOADING DOCK

APPROVED	CHECKED	PREPARED
DEDY HARIAWAN / FATP-EXIM JMGR	DEDY HARIAWAN / FATP-EXIM JMGR	ARIANTO SETIAWAN / EXIM SPV

Versi Indonesia

PENARIKAN DAN PENYUSUNAN FINISHED GOODS DI AREA LOADING DOCK

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


WHAT Petunjuk tentang penarikan, packing dan penyusunan F/G (Finished Goods) di area loading dock untuk memberikan kemudahan dalam penataan dan pengiriman barang.

WHEN Diterapkan pada saat penarikan, stripping, wrapping dan penyusunan F/G di area loading dock.

WHERE Diterapkan di exim loading dock PT Jatim Autocomp Indonesia.

WHO Penanggung jawab kegiatan adalah section EXIM.

II. FLOW CHART



PENARIKAN DAN PENYUSUNAN FINISHED GOODS DI AREA LOADING DOCK

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Exim	Penarikan box F/G dari area produksi	Melakukan penarikan F/G (Finised Goods) setelah carton box di isi no. carton code dan ditanda tangani oleh GL Inspect, kemudian operator mengganti box yang telah diambil dari produksi dengan box kosong standart yang siap diisi dengan harnes.
2	Exim	Manual Proses	Operator Exim melakukan penarikan box F/G dari area produksi dengan menggunakan hand pallet
3	Exim	Menggunakan AGV	Penarikan F/G dari area produksi menggunakan mesin AGV
4	Exim	Scan in dan double cek proses	Ketika finish goods sampai di Exim dilakukan proses scan in dan double cek, jika ada abnormalitas dicatat di buku bamboo
5	Exim	Proses straping	Straping dilakukan untuk : a. Packing polytainer PT56 b. Box besar tujuan Taiwan dan Thailand
6	Exim	Proses wrapping	Wrapping dilakukan untuk Oricon, box YNA dan box BC SAI
7	Exim	Penempatan finish good sesuai line	Setelah melalui proses straping dan wrapping maka F/G segera diletakkan di area F/G sesuai dengan line, yaitu : 1. Jenis Packing : • Polytainer : Penyusunan maksimal 3 pallet standard • Oricon dan Carton Box : Penyusunan maksimal 2 pallet standard 2. Destination

IV. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0	20 Aug 2004	QSA
02	- Perubahan pada flow chart no.2 yaitu : Perubahan penanganan F/G yang semula di tempatkan di area striping kemudian di striping menjadi F/G dinomeri oleh bagian penomeran kemudian di striping. - Perubahan pada flow chart no 4 yaitu: Penempatan F/G yang semula sesuai dengan no assy menjadi sesuai dengan car line. - Perubahan pada bab III yaitu Pengecekan stock F/G yang semula dilakukan setiap hari oleh staff loading dock menjadi oleh admin pelaporan. - Penghilangan kolom record karena masa penyimapan record bisa dilihat pada daftar induk quality record.	31 Jan 2007	Exim
03	- Perubahan pada bab III yaitu tentang stripping carton box untuk box kecil yang semula terdiri dari 12 box menjadi 36 box dengan 4 susun. - Penambahan pada bab III no.3 yaitu: untuk box besar YNA batas maximal slip sheet 3 box.	18 Feb 2008	Exim
04	- Penmbahan flowchart no.2 & 3 (penarikan F/G dari produksi menggunakan manual proses dan AGV) - Revisi flowchart no.4 (dan penjelasannya) Before : Penomoran carton box pencatatan pada LBJ After : Scan in dan doublé cek proses - Revisi untuk penjelasan flowchart : - No. 5 (ketentuan untuk box yang di proses straping) - No.6 (ketentuan untuk box yang di proses wrapping) - No.7 (ketentuan penyusunan F/G)	12 Aug 2025	Exim